

## Mehrteiliges Pumpwerkgebäude mit Vorschacht, Brunnen

- Bauherr:** Gemeinde Brunnen
- Projekt:** Abwasserbeseitigung Brunnen, Anschluss an Kläranlage Schrobenhausen
- Baubetrieb:** Wittelsbacher Ingenieurbau GmbH, Aichach
- Planung:** Mayr Beratende Ingenieure PartG mbB, Aichach
- Bauzeit:** April – Mai 2020
- Lieferwerk:** FUCHS Röttenbach
- Lieferumfang:** Mehrteiliges Pumpbauwerk als Sonderbauwerk bestehend aus zwei Untergeschossen, Erdgeschoss und Vorschacht:
- Abmessungen: 8,70 x 5,75 x 10,50 m
  - Schwerstes Einzelgewicht: 57 t
  - Gesamtgewicht: 294 t
  - inkl. Pumpensumpftopf (600x500x250 mm, mit Mauerdichtflansch, im Schacht einbetoniert)
  - inkl. Bodenplatte im UG mit Gefälle zum Pumpensumpf
  - inkl. Satteldach 15°

